

Przedmiar robót

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|-------|---------------|--|----|----------|
| | Kosztorys | BUDOWA ODCINKA (ŁĄCZNIKA) DROGI GMINNEJ W ALEKSANDROWIE DRUGIM | | |
| 1 | Rozdział | PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA | | |
| 1.1 | Element | Kody CPV: 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania | | |
| 1.1.1 | KNR 231/103/4 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV; 533x4+5,90x4 | m2 | 2 155,6 |
| 1.1.2 | KNR 231/114/5 | Podbudowy z kruszywa łamanego , warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15-cm frakcja 0/63mm; /material pochodzenia miejscowego/ 533x3,80+5,70x4 | m2 | 2 048,2 |
| 1.1.3 | KNR 231/114/6 | Podbudowy z kruszywa łamanego , warstwa dolna, frakcja 0/63mm; /material pochodzenia miejscowego dodatek za każdy dalszy 1-cm grubości (zwiększenie do 18cm) Krotność=3 | m2 | 2 048,2 |
| 1.1.4 | KNR 231/114/7 | Podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8-cm; 533x3,6+5,37x4+3x13+60,36x0,5+6,99x0,5+11,87x0,5+11,87x0,5 | m2 | 2 024,84 |
| 1.1.5 | KNR 231/114/8 | Podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm warstwa górnadodatek za każdy dalszy 1-cm grubości (zwiększenie do 12cm) Krotność=4 | m2 | 2 024,84 |